

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WIATA WSPORCZA POD OGNIWA FOTOWOLTAICZNE		
1	Element	ETAP III		
1.1	KNR 233/704/5 (2)	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 50-100`kg, zestaw spawalniczy	szt	3
1.2	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, koparka 0,40`m3, grunt kategorii III	m3	107,55
1.3	KNR 201/217/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40`m3, grunt kategorii III	m3	278,1
1.4	KNR 202/203/4 (2)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość ponad 2.5`m3, beton podawany pompą	m3	107,55
1.5	KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14`mm	t	12,21
1.6	KNKRB 1/312/11	Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 9.0 m; kat. gruntu III-V	m3	278,1
1.7	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	278,1
1.8	KNR 11/316/3	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80`mm na podsypce piaskowej grubości 50`mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ`60/8	m2	307
1.9	KNR 205/109/1	Hale i wiaty o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej bez suwnic z lekką obudową z blach fałdowanych bez ocieplenia na płatwiach i ryglach, jednonawowe, słupy w rozstawie 4,5`m, rozpiętość 9,0`m	t	28,60
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej	t	28,60