



ELEWACJA TYLNA
POŁUDNIOWO - WSCHODNIA



ELEWACJA BOCZNA
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



SYTUACJA - LOKALIZACJA
1. BUDYNEK AQUADROM
2. BUDYNEK SAUNY ZEWNĘTRZNEJ DO ROZBIÓRKI

Budynek sauny zewnętrznej drewnianej "Rudział Bańia" o wymiarach maksymalnych 6,02 x 5,16m - przeznaczony do rozbiórki. Belki częściowo zostaną wykorzystane do wykonania nowej strefy nisyków w ramach ogrodu zewnętrzznego. Konstrukcja fundamentów: tradycyjne murewana. Konstrukcja ścian nadziemia: drewniana deszczka z belek drewnianych 16x21. Konstrukcja dachu: więźba tradycyjna drewniana w układzie krokwiowym. Pokrycie dachu: tradycyjne drewniane - gonty dachowe impregnowane. Sauna wyposażona w instalację elektryczną - zasilanie pieca saunowego oraz oświetlenie wewnętrzne.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT ROZBIÓRKI

Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnętrznej w ogrodzie saunowym Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej - Aquadrom. Rozbiórka istniejącego drewnianego budynku sauny zewnętrznej.

Adres inwest.: Działki budowlane nr 2388/113, 2408/113 i 2727/113;

jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Śląska; obręb: 0010 Halenba k.m. 1

ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska

Inwestor: AQUADROM Sp. z o.o.

ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska

reprezentowana przez Marię Malik - Prezes Zarządu

Jednostka projektowa:

fero+enso

mgr inż. arch. Mirosław Barcik

41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8

tel. +48 32 7202585, mob. 501783306

pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

branża: ARCHITEKTURA

podział: TOM I

fero+enso

Projektant: Specjał.: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. arch. Mirosław BARCIK arch. 23/06/SLOK

branża: ARCH.

Data: 06.2019

Skala: 1:50

Numer rysunku:

Opracowanie:

mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK

RO.01

03

Nazwa rysunku:
ELEWACJE SAUNY ZEWNĘTRZNEJ
PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI